



Neubau eines Doppelhauses

Fertigstellung: Dezember 2006, Bauzeit: 8,5 Monate, inkl. Außenanlagen

Bauherr: Familie Einertshofer
Bürgermeister- Völk- Str. 27
86495 Eurasburg

Technische Ausstattung - Besonderheiten

KfW 60- Standard
Hochgedämmter Ziegel, $\lambda = 0,09 \text{ W/m}^2\text{K}$

3-Fach- Verglasung, Holz/Alu- Fenster
Elektrisch geregelte Aussenjalousien

Holz- Pellets Heizsystem mit Pufferspeicher
Sonnenkollektoren für Brauchwasser und Heizungsunterstützung

Garagen nicht sichtbar hinter Fassadenverkleidung im Haus integriert

Raumhohe Verglasung über Eck mit integrierten
Aussen-Jalousien

Außenanlagen: Holzterrasse, integrierte Geräteschuppen

Planung | Bauleitung:

hicker architekten

kolpingstr. 12 | 86316 friedberg | tel 0821-601224 | fax 0821-607161
www.hicker-architekten.de info@hicker-architekten.de

